成都市技师学院郫都校区运动场围网维修服务项目

询价结果公告

项目名称	成都市技师学院郫都校区运动场围网维修服务项目		
项目编号	通识教育学院-2026-BGS-12		
采购预算(元)	28500		
成交供应商候选人	排序	供应商名称	报价 (结算率)
	第一成交候选人	成都泰之然装饰工程有限公司	73.8%
	第二成交候选人	四川通杰建设工程有限公司	85%
	第三成交候选人	双流区鑫源盛达机电经营部	95%
成交供应商	成都泰之然装饰工程有限公司		
成交价 (结算率)	73.8%		
采购方式	非公开询价（电话询价）		
评审时间	2026 年 11 月 20 日		
询价小组人员	冀承、曾叶茂、杨云雪		
采购单位	成都市技师学院		
承办部门	通识教育学院		
联系人	林老师		
联系电话	028-64195062（工作日 9：00-12：00；14：00-17：00）		
采购单位地址	成都市郫都区红光镇蒋桥路 88 号		
公告期限	自本公告发布之日起 1 个工作日		

<table>
<tr><td>投诉电话</td><td colspan="6">028-64907543　　028-64907283（工作日 9：00-12：00；14：00-17：00）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成交明细</td><td>服务事项名称</td><td>服务内容及要求</td><td>数量</td><td>单位</td><td>单价限价（元）</td><td>备注（参考样式）</td></tr>
<tr><td>围网维修</td><td>更换破损围栏高 0.75m*宽 1m，边框 2*3 矩管.厚度 2MM,30*60*3mm 网丝，喷刷绿色室外防锈油漆，样式参考图片红框处，预计维修更换约 222 平方，最终根据实际维修数量结合单价结算（包含拆除）</td><td>1</td><td>m2</td><td>85</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预埋门型钢管加固</td><td>1.拆除地面混泥土 50*50*20CM 、挖基础 50*50*40CM；
2.门型钢管预埋及混泥土浇筑回填（50*50*60CM）；150*150 的预埋钢板固定，钢管材料（圆钢管长 600*厚度 3.5、矩管 2 米型号 3*5）
3.预埋钢管深度 60CM，地面 5.4 米包含焊接及喷刷绿色室外防锈油漆，
4.预计拆除、预埋钢管并回填约 8 处，最终根据实际维修数量结合单价结算</td><td>1</td><td>根</td><td>550</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>1.拆除地面混泥土 50*50*20CM 、挖基础 50*50*40CM；
2.门型钢管预埋及混泥土浇筑回填（50*50*60CM）；150*150 的预埋钢板，钢管材料（圆钢管长 400*厚度 3.5、矩管 2 米型号 3*5）
3.预埋钢管深度 60CM，地面 3.4 米包含焊接及喷刷绿色室外防锈油漆，
4.预计拆除、预埋钢管并回填约 8 处，最终根据实际维修数量结合单价结算</td><td>1</td><td>根</td><td>500</td></tr>
<tr><td>建渣清运</td><td>拆除的破损网栏及混泥土等建渣清运</td><td>1</td><td>项</td><td>1200</td><td></td></tr>
</table>